

# 厦门群鑫机械工业有限公司环境信息公布

## (一) 基础信息:

厦门群鑫机械工业有限公司座落在厦门市同安区集安路 101 号, 统一社会信用代码: 913502006120348425, 法人代表: 林汉松, 联系方式: 0592-7207533, 是一家专业从事运动健身器材的国内行业排头兵企业, 集研发、生产与销售于一体, 公司成立于 1998 年 4 月, 注册资金 1800 万美元, 员工 1200 人, 土地面积 10 万平方米, 厂房建筑面积 11.5 万平方米, 产品 95% 以上皆外销出口, 产品包含电动跑步机、健身车、力量训练器、电视广告运动产品等。

## (二) 排污信息:

排放口名称	污染物名称	排放口数量	排放方式及去向	位置	排放标准	排放浓度、总量、超标情况	污染物排放标准	核定排放总量
焊接废气排放口	颗粒物	1	有组织15米高空排放	焊接车间西侧	30mg/m3	2020年度委托第三方监测: 9.4mg/m3, 未超标	DB_35_323-2018厦门市大气污染物排放标准	/
热洁炉燃料废气排放口	二氧化硫	1	有组织15米高空排放	厂区东北角	200mg/m3	2020年度委托第三方监测: 未检出, 未超标		/
	颗粒物				30mg/m3	2020年度委托第三方监测: 26.6mg/m3, 未超标		/
	氮氧化物				200mg/m3	2020年度委托第三方监测: 107mg/m3, 未超标		/
固化炉燃料及烘干废气排放口	二氧化硫	1	有组织15米高空排放	涂装车间中间	200mg/m3	2020年度委托第三方监测: 10mg/m3, 未超标		/
	非甲烷总烃				40mg/m3	2020年度委托第三方监测: 3.3mg/m3, 未超标		/
	氮氧化物				200mg/m3	2020年度委托第三方监测: 5mg/m3, 未超标		/
	颗粒物				30mg/m3	2020年度委托第三方监测: 2.6mg/m3, 未超标		/
浸塑废气排放口	非甲烷总烃	1	有组织15米高空排放	浸塑车间	40mg/m3	2020年度委托第三方监测: 2.32mg/m3, 未超标		/
酸雾废气排放口	氯化氢	1	有组织15米高空排放	酸洗车间	30mg/m3	2020年度委托第三方监测: 5.72mg/m3, 未超标		/
废水排放口	PH值	1	通过污水管网进入同安污水处理厂	厂区西北角	6--9	2020年度委托第三方监测: 8.71, 未超标	污水综合排放标准 (GB 8978-1996)、污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	/
	五日生化需氧量				300mg/L	2020年度委托第三方监测: 16.4mg/L, 未超标		/
	氨氮				45mg/L	2020年度委托第三方监测: 1.15mg/L, 未超标		/
	总磷				8mg/L	2020年度委托第三方监测: 0.75mg/L, 未超标		/
	总锌				5mg/L	2020年度委托第三方监测: 0.39mg/L, 未超标		/
	悬浮物				400mg/L	2020年度委托第三方监测: 7mg/L, 未超标		/
	化学需氧量				500mg/L	2020年度委托第三方监测: 72mg/L, 未超标		/

## (三) 防治污染设施的建设和运行情况:

公司依三同时要求, 设有污水处理设施、碱性喷淋塔 (氯化氢废气处理)、浸塑废气处理设施 (非甲烷总烃通过活性炭吸附)、焊烟颗粒物处理设施、热洁炉废气处理设施 (废气二次燃烧)、固化废气处理设施 (非甲烷总烃通过活性炭吸附), 所有设施设有运行台账, 每日点检, 运行正常。

## (四) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况:

- 2020年7月2日群鑫机械公司改扩建项目;
- 2020年7月9日群鑫机械公司改扩建项目取得批复, 厦同环审(2020)200号;
- 2020年8月21日群鑫机械公司改扩建项目完成验收。

## (五) 突发环境事件应急预案:

2020年7月群鑫机械完成突发环境事件应急预案评审, 2020年7月31日完成备案。

## (六) 其他应当公开的环境信息: 无。